



## Rack de comunicaciones montado y ajustado, 22U, 600mmx800mm

Rack de comunicaciones de 19" montado y ajustado para proyectos Hospitality. En esta referencia se incluye tanto la estructura como el servicio de montaje y ajustado del equipamiento necesario para satisfacer los requerimientos establecidos previamente con el cliente, así como su conexionado entre sí.

Elementos que se incluyen en el montaje:

- Router VPN
- Elementos de interconexión de los equipos incluidos dentro del rack: latiguillos, paneles, adaptadores, tornillería...
- Equipos de cabecera y de servicios específicos requeridos en el proyecto (la cantidad y el tipo de dispositivos se definirán previamente en la captura de requisitos con el cliente)
- Multiswitch con número de entradas y salidas acordes al proyecto (opcional)

<b>Ref.</b>	831304
<b>Ref. Lógica</b>	A-19RACK22
<b>EAN13</b>	8424450173138

## Embalaje

**Caja de madera**      1 Unidades

## Datos físicos

**Peso neto**                      128.248,00 g

**Peso bruto**                      128.248,00 g

**Anchura**                         600,00 mm

**Altura**                             1.180,00 mm

**Profundidad**                    800,00 mm

**Peso del producto principal**      62.000,00 g

## Destaca por

- Dirigido específicamente para la distribución de servicios Hospitality como: IPTV, Televisión interactiva, VoD, nPVR...
- Incluye rack con marco y chapa de acero, con doble perfilera de 19" desplazable en profundidad, para dotar de un mayor espacio en la parte frontal o trasera
- Incluye los dispositivos y accesorios necesarios para el proyecto (definidos previamente con el cliente), ya sea sistema GPON o sistema de cableado estructurado
- Incluye el servicio de montaje y conexionado entre sí(\*) de los equipos requeridos en el proyecto, así como su testeo, validación y optimización para un correcto funcionamiento
- Diferentes opciones de equipamiento dependiendo de las necesidades del proyecto
- El equipamiento se integra dentro de un único chasis para una gestión eficiente
- Todos los elementos estructurales que componen el rack tienen perforaciones para facilitar la ventilación del interior de este
- Etiquetado detallado del cableado y de los componentes incluidos en el rack para un fácil mantenimiento

(\*) Bajo esta referencia se incluye única y exclusivamente el conexionado entre los dispositivos incluidos dentro de la estructura rack. El conexionado a la red de distribución no está contemplado.