



Rack di comunicazione montato e regolato, 22U, 600mmx800mm

Rack di comunicazione da 19" montato e regolato per progetti di Hospitality. Questo articolo include sia la struttura che il servizio di montaggio e adeguamento delle attrezzature necessarie, nonché il collegamento tra loro, al fine di soddisfare i requisiti precedentemente stabiliti con il cliente.

Gli elementi inclusi nell'assemblaggio sono:

- Router VPN
- Elementi di interconnessione delle apparecchiature incluse nel rack: patch-cord, pannelli, adattatori, viti ...
- Centrali specifiche e apparecchiature di servizio richieste nel progetto (il numero e la tipologia dei dispositivi devono essere preventivamente definiti con il cliente)
- Multiswitch con il numero di ingressi e uscite in base al progetto (opzionale)

Art.	831304
Art. Logico	A-19RACK22
EAN13	8424450173138

Imballo

Dati fisici

Scatola di legno 1 pz.

Peso netto 128.248,00 g

Peso lordo 128.248,00 g

Larghezza 600,00 mm

Altezza 1.180,00 mm

Profondità 800,00 mm

**Peso del prodotto
principale** 62.000,00 g

Si distingue per

- Specificamente destinati alla distribuzione dei servizi Hospitality, quali: IPTV, Interactive Television, VoD, nPVR...
- Comprende un rack con telaio in acciaio e piastre in acciaio, dotato dei quattro lati da 19", che consentono ai pannelli anteriore e posteriore di spostarsi all'indietro
- Comprende i dispositivi e gli accessori necessari al progetto (precedentemente definiti con il cliente), sia il sistema GPON che il sistema di cablaggio strutturato
- Comprende il servizio di montaggio e collegamento(*) delle apparecchiature richieste nel progetto, nonché un completo collaudo, validazione e ottimizzazione per il corretto funzionamento
- Diverse opzioni di equipaggiamento a seconda dei requisiti del progetto
- L'apparecchiatura è integrata in un unico telaio per una gestione efficiente
- Tutti gli elementi strutturali del rack sono dotati di fori per facilitare la ventilazione
- Etichettatura dei cavi e dei componenti inclusi nel rack per una facile manutenzione

() Questo articolo include solo ed esclusivamente il cablaggio tra i dispositivi presenti nella struttura del rack. Il collegamento alla rete di distribuzione non è incluso.*